


<b>A</b>	<b>ZŁAZD PRZEZ CHODNIK</b>	<b>B</b>	<b>CHODNIK</b>
8	kostka bruk. bet. wiotkoprasowana - grafit	6	kostka bruk. bet. wiotkoprasowana - czerwona
3	podsyłka cementowo-piaskowa 1:4	3	podsyłka cementowo-piaskowa 1:4
15	w kruszywa łamane go 0/63	15	w kruszywa łamane go 0/63
10	w. odcinająca z pospółki	10	w. odcinająca z pospółki
36		34	


<b>C</b>	<b>KRAWĘŻNIK "15-STOLACY</b>	<b>D</b>	<b>KRAWĘŻNIK "15" - WTOPIONY NA ZŁAZDACH</b>
	krawężnik betonowy gr. 15cm		krawężnik betonowy gr. 15cm
	podsył. cement-piasek. gr. 3cm		podsył. cement-piasek. gr. 3cm
	ława betonowa z betonu		ława betonowa z betonu
	B-15 gr. 15cm		B-15 gr. 15cm

<b>E</b>	<b>OBRZEŻE "8"</b>	<b>F</b>	<b>NAW. ZŁAZDU POZA CHODNIKIEM DO GRANICY PASA DROG.</b>
	obrzeże gr.8cm	15	w kruszywa łamane go 0/63
	ława betonowa z betonu	10	w. odcinająca z pospółki
	B-15 gr. 10cm	25	


chodnik przy krawędzi jezdni dr. gminnej  
w km 0+000 - 0+641,00 str. prawa




chodnik przy krawędzi jezdni dr. gminnej  
w km 0+747,00 - 0+868,00 str. lewa





zjazd przez chodnik  
z rowem otwartym



zjazd przez chodnik



### Szczegóły



Investor	GMINA RADOMYŚL, WIELKI; adres: Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki		
Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICA BOJNA POLSKAJĄCA NA BUDOWIE CIEROCHIA W KM 0+000 - 0+641,00 STR. PRAWA (dz. nr ew. 89, 171; obręb: 72-Stadomyl Wlk.) W M. RADOMYŚL, WIELKI.		
Budowa	STADIUM OPRACOWANIA		
DROGI	DOKUMENTACJA TECHNICZNA		Skala 1:50
Projektant	mgr inż. Katarzyna Bieda-Ziętek	PDK/0022/PCOD/08	
Nazwa rysunku	PRZESKROJE NORMALNE		Rysunek Nr 3