TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

									Odl.					Zużycie na miejscu	Nadm. obj.	Nasyp z piasku
	H	W	N	Np.	H	W	N	Np.		H	W	N	Np.	W	(W-N)	Np.
	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
328,00	0,45	0,80	0,30	0,30												
333,00	0,54	0,60	1,00	0,92	0,50	0,70	0,65	0,61	5,00	2,48	3,50	3,25	3,05	3,25	0,25	3,05
356,00	0,35	0,67	0,27	0,57	0,45	0,64	0,64	0,75	23,00	10,24	14,61	14,61	17,14	14,61	-	17,14
381,00	0,42	0,62	0,60	0,85	0,39	0,65	0,44	0,71	25,00	9,63	16,13	10,88	17,75	10,88	5,25	17,75
406,00	0,45	0,94	0,21	0,88	0,44	0,78	0,41	0,87	25,00	10,88	19,50	10,13	21,63	10,13	9,38	21,63
440,90	0,45	0,94	0,21	0,88	0,45	0,94	0,21	0,88	34,90	15,71	32,81	7,33	30,71	7,33	25,48	30,71
456,00	0,40	0,46	0,55	0,76	0,43	0,70	0,38	0,82	15,10	6,42	10,57	5,74	12,38	5,74	4,83	12,38
481,00	0,43	0,50	0,15	0,85	0,42	0,48	0,35	0,81	25,00	10,38	12,00	8,75	20,13	8,75	3,25	20,13
506,00	0,43	0,66	0,35	0,72	0,43	0,58	0,25	0,79	25,00	10,75	14,50	6,25	19,63	6,25	8,25	19,63
531,00	0,49	0,58	0,45	0,62	0,46	0,62	0,40	0,67	25,00	11,50	15,50	10,00	16,75	10,00	5,50	16,75
562,30	0,49	0,58	0,45	0,62	0,49	0,58	0,45	0,62	31,30	15,34	18,15	14,09	19,41	14,09	4,07	19,41
581,00	0,46	0,58	0,22	0,81	0,44	0,58	0,34	0,72	18,70	8,88	10,85	6,26	13,37	6,26	4,58	13,37
606,00	0,50	0,68	0,50	0,90	0,48	0,63	0,36	0,86	25,00	12,00	15,75	9,00	21,38	9,00	6,75	21,38
631,00	0,53	0,67	0,59	0,96	0,52	0,68	0,55	0,93	25,00	12,88	16,88	13,63	23,25	13,63	3,25	23,25
656,00	0,45	0,28	0,31	0,60	0,49	0,48	0,45	0,78	25,00	12,25	11,88	11,25	19,50	11,25	0,63	19,50
681,00	0,45	0,20	0,32	0,18	0,45	0,24	0,32	0,39	25,00	11,25	6,00	7,88	9,75	6,00	- 1,88	9,75
706,00	0,40	0,20	0,39	0,14	0,43	0,20	0,36	0,16	25,00	10,63	5,00	8,88	4,00	5,00	- 3,88	4,00
731,00	0,40	0,35	0,38	0,20	0,40	0,28	0,39	0,17	25,00	10,00	6,88	9,63	4,25	6,88	- 2,75	4,25
										181	230	158	274	149	73	274

H - humus W - wykop, N- nasyp :z gruntów z wykopu Np- nasyp z piasku